

## “其他需要说明的事项”相关说明

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

东营海瀛环保科技有限责任公司 16 万吨/年油泥砂处理项目(二期)项目(以下简称本项目)环境保护设施主要包括厂区废气治理设施, 废水治理设施, 固体废物暂存、处理与处置, 厂区防渗及噪声污染防治。本项目环境保护设施与生产设施同步设计, 符合相关环境保护设计规范, 落实了防治污染的措施。

2021 年 3 月由山东争途环保科技有限公司编写完成《东营海瀛环保科技有限责任公司 16 万吨/年油泥砂处理项目环境影响报告书》, 于 2021 年 6 月 7 日取得东营市生态环境局《关于东营海瀛环保科技有限责任公司 16 万吨/年油泥砂处理项目环境影响报告书的批复》(文号: 东环审[2021]13 号)。该项目分为两期建设, 其中“16 万吨/年油泥砂处理项目(一期)”于 2021 年 10 月建设完成, 2022 年 9 月完成该项目竣工环境保护验收;“16 万吨/年油泥砂处理项目(二期)”在新增建设内容的同时对项目一期工艺设置进行优化调整, 项目二期即项目终期, 于 2023 年 6 月建设完成。

该项目建设过程中严格执行了国家有关环保法律法规的要求, 按照环评批复要求进行设计、施工和试生产, 满足环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”要求。

本项目总投资 25000 万元, 环保投资 2169.61 万元, 占总投资额的 8.68%, 落实了环境保护设施投资概算。

本项目各项环保投资情况见下表。

表 1-1 项目环保投资情况表

序号	项目内容	投资(万元)	所占比例(%)
1	连续回转热解设备低氮燃烧器	20.16	0.08064
2	炭化炉低氮燃烧器	64	0.256
3	布袋除尘器	15	0.06
4	碱喷淋+除雾+活性炭吸附脱附+催化燃烧	270	1.08
5	SNCR 脱硝+冷却塔+布袋除尘器	98	0.392
6	低氮燃烧器+急冷+生石灰、活性炭喷射+布袋除尘器	250	1
7	废气在线监测系统	101	0.404

8	废水在线监测系统	18	0.072
9	仓顶除尘器	5	0.02
10	废气管道建设	151	0.604
11	废气管道建设	92	0.368
12	污水处理站的建设	680	2.72
13	污水管线建设	50	0.2
14	地埋式一体化生活污水处理设备	78.17	0.31268
15	二期车间防渗	67.28	0.26912
16	危险废物暂存场所防渗	140	0.56
17	噪声治理	70	0.28
合计		2169.61	8.67844
项目总投资		25000	
环保投资占总投资的比例 (%)		8.68%	

## 1.2 施工简况

本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目在建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

## 1.3 验收过程简况

本项目于2023年2月10日开工建设，2023年6月28日建成竣工，在中国海螺环保控股有限公司官网进行竣工公示（<http://www.conchenviro.com/display.php?id=1554>）。2023年7月12日至2024年6月27日进行生产及环保设施调试，并在中国海螺环保控股有限公司官网进行公示（<http://www.conchenviro.com/display.php?id=1745>）。

东营海瀛环保科技有限责任公司于2023年11月进行资料核查，查看污染治理及排放、环保措施的落实情况，编制了验收方案。东营海瀛环保科技有限责任公司委托山东环澳检测有限公司于2023年11月17日至18日进行了现场验收检测，山东环澳检测有限公司具有检验检测机构资质认定证书（证书编号：231512340534）。

东营海瀛环保科技有限责任公司按照验收方案确定的内容进行现场检查，根据现场检查情况和验收监测结果于2024年1月编制完成《东营海瀛环保科技有限责任公司16万吨/年油泥砂处理项目(二期)项目竣工环境保护验收监测报告》。

2024年1月14日，东营海瀛环保科技有限责任公司组织相关人员成立验收小组，对东营海瀛环保科技有限责任公司16万吨/年油泥砂处理项目（二期）项

目进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《东营海瀛环保科技有限责任公司 16 万吨/年油泥砂处理项目（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》，并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、环境影响评价报告表和审批部门环评审批意见中的相关要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，东营海瀛环保科技有限责任公司遵守相关环境管理规定，该项目环境影响评价文件及批复、应急预案、排污许可证等资料齐全，项目实际建设过程中不存在重大变动，项目落实了环评批复中的各项环保要求，各项污染物能够达标排放，各项符合竣工环境保护验收条件，验收小组一致认为东营海瀛环保科技有限责任公司 16 万吨/年油泥砂处理项目（二期）项目竣工环境保护验收合格。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉。

## 2 其他环境保护措施的落实情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### （1）环保组织机构及规章制度

东营海瀛环保科技有限责任公司设有专门的环保机构---环保科，设专职环保人员，负责全厂的日常环境保护管理工作：协助厂领导贯彻执行国家环境保护法律法规和标准；组织制定本厂环境管理规章制度、环保规划和计划，并组织实施；负责污染物处理和排放的监督工作，环境绿化工作以及环保知识的宣传、新技术的推广，推进清洁生产新工艺；定期检查环保设施及废渣、废气的处置情况，对环保设施定期维修和维护，发现问题及时解决；掌握全厂污染状况，建立污染源档案，按要求做好环境管理台账记录，进行环保统计；按照相应规范制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务，定期委托有资质检测单位进行项目污染源和环境质量监测，并负责监测数据的统计及整理工作；按时提交排污许可执行报告。

#### （2）环境风险防范措施

《东营海瀛环保科技有限责任公司突发事件应急预案》已经完成编制并备案，备案编号为 370502-2023-065-L。预案中明确了区域应急联动方案，东营海瀛环

保科技有限责任公司按照预案演练计划定期组织应急演练。

### (3) 环境监测计划

东营海瀛环保科技有限责任公司根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》(HJ 1250—2022)等规范文件要求制订环境监测计划，详细内容见表 1-2。

表 1-2 本项目环境监测计划（污染源）一览表

环境要素	监测位置	监测项目	频次
废气	DA001 排气筒 (4#回转窑燃烧废气排气筒)	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢、臭气浓度	1 次/季度
		非甲烷总烃	1 次/时(自动)
	DA002 排气筒 (2#热解炉燃烧废气排气筒)	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	1 次/季度
	DA003 排气筒 (1#锅炉废气排气筒)	氮氧化物	1 次/月
		颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	1 次/年
	DA004 排气筒 (3#回转窑燃烧废气排气筒)	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	1 次/季度
厂界	硫化氢、颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度、氨	1 次/季度	
废水	DW001	PH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总氮、氨氮、化学需氧量、总磷	1 次/季度
噪声	厂界	等效 A 声级（昼夜）	1 次/季度

东营海瀛环保科技有限责任公司根据严格按照环境监测计划的项目和频次进行例行监测，监测结果达到相应的执行标准。

## 2.2 配套措施落实情况

### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## 2.3 其他措施落实情况

本项目允许范围内不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治等。

## 3 整改工作情况

东营海瀛环保科技有限责任公司根据验收小组专家提出的 2 条意见完成了

整改：

- 1、补充了生产设备照片；
- 2、补充敏感点环境质量监测；
- 3、规范全文文本。